

# ▶ 基礎工事の単価です。

基礎工事は地盤によって杭打を必要とします。  
大口工事の単価とする。

## 土 工 事

工 事 内 容	単 位	単 価
水盛及遣方	m <sup>2</sup>	500円
根 伐 手 間	m <sup>3</sup>	2,200円
床 付 手 間	m <sup>3</sup>	1,000円
残 土 処 分	m <sup>3</sup>	5,500円
埋 戻 整 地	m <sup>3</sup>	3,300円
残 土 搬 入	m <sup>3</sup>	2,000円
割 栗 地 業	m <sup>3</sup>	9,600円
砂 利 地 業	m <sup>3</sup>	9,400円
簡易山留(深さ1.2m)	m <sup>2</sup>	6,000円
鋼打山留(深さ3.0m)	m <sup>2</sup>	35,000円
水 替 工 事	式	70,000円
杭 頭 処 理	m <sup>3</sup>	25,000円
ポリシート敷	m <sup>2</sup>	400円
片 付 清 掃	m <sup>2</sup>	800円
小 計		170,700円



杭打ち (13m)

## 型 枠 工 事

工 事 内 容	単 位	単 価
普通型枠	m <sup>2</sup>	6,800円
A L C 型 枠	m <sup>2</sup>	7,000円
止メ型枠	m <sup>2</sup>	1,000円
型枠運搬	m <sup>2</sup>	500円
小 計		15,300円



鉄筋組立

## 鉄 筋 工 事

工 事 内 容	単 位	単 価
鋼 材 費	t	85,000円
加工組立	t	90,000円
雑 材 消 耗	t	5,000円
鉄 筋 運 搬	t	10,000円
鉄筋足場架払	m <sup>2</sup>	1,000円
小 計		191,000円



型枠入れ

## コンクリート工事

工 事 内 容	単 位	単 価
生コン(1 m <sup>3</sup> 車)180 k	1 m <sup>3</sup>	24,000円
生コン(3 m <sup>3</sup> 車)180 k	1 m <sup>3</sup>	17,000円
生コン(5 m <sup>3</sup> 車)180 k	1 m <sup>3</sup>	16,000円
生コン打設	1 m <sup>3</sup>	3,500円
ポンプ車	1 日	86,000円
養生 費	1 m <sup>3</sup>	2,000円
小 計		148,500円