

▶ ビル・工場の間仕切工事(耐火)

耐火間仕切(軽鉄下地)

ビル・工場・倉庫で延面積を500m²を越す場合は、軽鉄間仕切にして下さい。耐火構造の建物も耐火間仕切にして下さい。

軽鉄間仕切工事



軽鉄間仕切と仕上げ材の㎡単価 (材工共)

(加算方式)

種別 大きさ	間柱鉄骨 の中 (スタッド)	軽鉄下地組 (材工共)	耐火ボード 12%(材工共)	平板フレ キシブル 5% (材工共)	塗装 (2回塗) (材工共)	防災 クロス貼り (材工共)
100m ² 前後	75	2,900円	m ² /2,400円	m ² /3,000円	m ² /1,800円	m ² /2,400円
	90	3,100円	(片面)	(片面)		
200m ² 前後	75	2,500円	m ² /2,200円	m ² /2,800円	m ² /1,800円	m ² /2,200円
	90	2,650円	(片面)	(片面)		
300m ² 前後	75	2,400円	m ² /2,000円	m ² /2,700円	m ² /1,800円	m ² /2,000円
	90	2,550円	(片面)	(片面)		

※足場は別途とする。

※出入口・窓の開口補強は1カ所=6,500円です。(900×2,000mm)



側壁(耐火壁)

軽鉄下地と仕上材㎡ (材工共)

広 さ	軽鉄下地組40 スタッド	石膏ボード貼 12%	フレキシブル 平板6%	防災クロス貼	塗装(2回塗)
100m ² 前後	2,600円	m ² /2,400円	m ² /2,800円	m ² /2,400円	m ² /1,800円
200m ² 前後	2,300円	m ² /2,200円	m ² /2,600円	m ² /2,200円	m ² /1,800円
300m ² 前後	2,100円	m ² /2,000円	m ² /2,500円	m ² /2,000円	m ² /1,800円

※足場は別途とする。

※巾木はソフト巾木m=500円(材工共)とする。

※出入口の木枠口は1カ所=55,000円(材工共)とする。

※目地貼りはm²=150円高となります。



側壁の石膏ボード貼(G.L工法)(材工共)

種別 広さ	12ミリ石膏 ボード貼り G.L工法	防災 クロス貼り	塗装(2回塗)
100m ² 前後	m ² /2,600円	m ² /2,400円	m ² /1,800円
200m ² 前後	m ² /2,400円	m ² /2,200円	m ² /1,800円
300m ² 前後	m ² /2,200円	m ² /2,000円	m ² /1,800円