

▶ 工場・倉庫のコンクリート舗装をします。



軽量コンクリート土間

数量による㎡単価

数量	㎡単価
100㎡前後	㎡/8,200円
200㎡前後	㎡/7,200円
300㎡前後	㎡/6,000円

掘削及すき取りは別途

(用途) 乗用車

中重量コンクリート土間
(ワイヤメッシュ使用)

数量による㎡単価

数量	㎡単価
100㎡前後	㎡/11,000円
200㎡前後	㎡/9,800円
300㎡前後	㎡/8,750円

掘削及すき取りは別途

(用途) 6t車トラック

重量コンクリート土間
(鉄筋使用)

数量による㎡単価

数量	㎡単価
100㎡	㎡/13,000円
200㎡	㎡/14,500円
300㎡	㎡/12,000円

掘削及すき取りは別途

(用途) 重量積トラック

軽量コンクリート土間

名称及仕様	単位	単価
水平遣方出し	㎡	400円
栗石(厚10cm)(材工共)	㎡	1,200円
目つぶし砂利(厚5cm)(材工共)	㎡	600円
栗石敷並べ及突き固め	㎡	1,500円
生コン(厚10cm)	㎡	1,500円
コンクリート打設	㎡	500円
ならし及左官木コテ押え	㎡	600円
機械損料及廻送費(ポンプ車)	1日	80,000円
清掃片付及養生費	㎡	300円
運搬費及諸経費	10%	8,660円
合計		95,260円

中重量コンクリート土間

名称及仕様	単位	単価
水平遣方出し	㎡	400円
栗石(厚15cm)(材工共)	㎡	1,300円
目つぶし砂利(厚5cm)(材工共)	㎡	700円
栗石敷並べ及突き固め	㎡	1,800円
ワイヤーメッシュ入れ(材工共)	㎡	1,300円
生コン(厚12cm)	㎡	1,800円
コンクリート打設	㎡	600円
ならし及左官木コテ押え	㎡	600円
機械損料及廻送費(ポンプ車)	1日	80,000円
清掃片付及養生費	㎡	300円
運搬費及び諸経費	10%	8,880円
合計		97,680円