

▶ 駐車場(モータープール)工事



数量による㎡単価

100㎡前後 ㎡/7,430円	200㎡前後 ㎡/6,600円	300㎡前後 ㎡/5,830円
--------------------	--------------------	--------------------

軽量アスファルト舗装の見積り

300㎡基準

名称及仕様	単位	単価
水平遣方出し	㎡	400円
路床整正工	㎡	220円
路床転圧工	㎡	140円
砕石M-40(厚10cm)	㎡	1,000円
砕石敷均し工	㎡	550円
砕石転圧工	㎡	220円
プライムコート(乳剤・砂)	㎡	200円
アスファルト混合物密粒(厚5cm)	㎡	1,840円
アスファルト混合物敷均し工	㎡	460円
アスファルト混合物転圧工	㎡	220円
機械廻送費(ローラー)	一式	75,000円
清掃片付及養生費	㎡	300円
運搬費及諸経費	10%	8,000円
合計		88,550円

※すき取りは別途する。

付属工事

名称及仕様	数量	単価
車止めと白線引き工事		
コンクリートブロック車止め用2個(材工共)	1台分	4,950円
白線引きOPの場合	m	900円
白線引き焼きコテ仕上	m	1,660円

土砂のすき取りと廃止処分

㎡単価

深さ	数量	すき取りと廃止処分の㎡単価合計
15cm	300cm前後	4,800円
20cm	300cm前後	6,900円